

# 건설폐기물 수집운반비(2022.06.01적용)

※ 매립지 반입료, 중간처리비 및 부가가치세 제외

구 분				30km	35km	40km	50km	60km	비고
건설 폐 재 류	24톤 덤프 트럭	중량 기준 (1ton)	상차비	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	페콘크리트, 페아스팔트 콘크리트, 폐벽돌, 폐블록, 폐기와, 건설폐토석
			운반비	15,990	17,870	19,670	23,380	27,020	
			계	19,510	21,390	23,190	26,900	30,540	
	15톤 덤프 트럭	중량 기준 (1ton)	상차비	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	
			운반비	18,600	20,930	23,330	28,150	32,800	
			계	22,120	24,450	26,850	31,670	36,320	
	4.5톤 덤프 트럭	중량 기준 (1ton)	상차비	3,520	3,520	3,520	3,520	3,520	
			운반비	32,160	36,720	41,340	51,030	60,680	
			계	35,680	40,240	44,860	54,550	64,200	
혼 합 건 설 폐 기 물	24톤 암롤 트럭	중량 기준 (1ton)	상차비	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	혼합건설폐기물 (매립지반입대상 폐기물 포함)
			운반비	56,690	60,510	64,270	72,400	79,820	
			계	62,500	66,320	70,080	78,210	85,630	
	16톤 암롤 트럭	중량 기준 (1ton)	상차비	5,810	5,810	5,810	5,810	5,810	
			운반비	68,760	73,790	80,020	90,530	102,300	
			계	74,570	79,600	85,830	96,340	108,110	

- 주) 1. 본 수집운반단가는 "국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령" 제9조 및 같은 법 시행규칙 제6조 "지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙" 제6조, 기획재정부 계약예규 제577호(2021.12.1)"예정가격 작성기준", 행정안전부예규 제197호 (2022.1.7)"지방자치단체 입찰 및 계약집행기준" 등 예정가격 산출기준 관련 법령에 의거 산출되었음.
2. 동 처리단가는 "건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률" 제15조의 규정에 따라 발주하는 건설폐기물처리용역의 예정 가격으로 적용할 수 있으며, 경유가, 노임, 원부자재, 수리수선비, 소모품비 등의 시중조사단가 기준과 2022년 표준품셈을 반영하여 원가계산한 결과임.
3. 상기 단가는 이윤, 일반관리비가 포함되어 있으며, 추가 수집운반비, 매립지반입료, 중간처리비 및 부가가치세는 제외된 금액임
4. 건설폐재류의 경우 적재 비중은 호트러진상태로서 1.6 톤/㎡, 혼합건설폐기물의 경우 적재 비중은 0.63톤/㎡을 기준으로 하였음.
5. 건설폐기물 운반차량은 24톤 덤프트럭(적재 용량 15.03㎡), 15톤 덤프트럭(적재 용량 9.39㎡), 4.5톤 덤프트럭(적재 용량 2.82㎡)을 기준으로 하였으며, 혼합건설폐기물 운반차량은 24톤 암롤트럭(적재용량 30㎡), 16톤 암롤트럭(적재용량 20㎡)을 기준으로 산출하였음.
6. 거리는 편도 거리를 기준으로 왕복 비용으로 계산하였음.
7. 혼합건설폐기물의 매립지반입료 산출은 중량기준일 경우에는 수집운반비(톤)+반입료전액(톤), 부피기준일 경우에는 수집운반비(㎡)+[반입료전액(톤)×비중(0.63톤/㎡)]
8. 상기 단가는 성상의 형태(분리된 상태), 지역에 따라 단가가 변동될 수 있으며, 30km이하의 30km 금액을 기본으로 함.
9. 운반거리가 60km를 초과하거나 적용거리 중간에 있을 경우 적용단가는 직선보간법에의하여 산정함.  
(60km를 초과하는 경우 50km와 60km 사이의 금액을 km당으로 환산한금액을 초과거리에 곱하여 가산함)  
예시) 건설폐재류(24톤 덤프) 60km이상 km당 단가 : [27,020(60km운반비)-23,380(50km운반비)]÷10km = 364원  
-> 70km 중간처리대상폐기물의 운반비는 27,020원(60km운반비)+(364원 × 10km) = 30,660원